

## CRITERI TECNICI

### PER ESEGUIRE I LAVORI DI RECUPERO/MANUTENZIONE DEI PILONI

Vengono indicati di seguito i criteri cui attenersi nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione – recupero – manutenzione dei Piloni, di cui al bando di adozione emesso dal Comitato "VIVITORRIA.FUTURO" di Torria.

- 1) **Debbono essere mantenute invariate le dimensioni costruttive del Piloni originario. Pertanto:**
  - se la struttura è ancora esistente, potrà essere ristrutturata, consolidata e rinforzata senza variarne le dimensioni (larghezza, profondità, altezza);
  - Se la struttura risulta demolita occorre dedurre le dimensioni originali da documentazione fotografica e/o da testimonianze e ricostruirla con le medesime dimensioni.
- 2) **Dovrà essere conservata la forma architettonica originale del pilone. Pertanto:**
  - se la struttura è ancora esistente, potrà essere ristrutturata, consolidata e rinforzata mantenendo rigorosamente le forme architettoniche originali
  - Se la struttura risulta demolita occorre dedurre le forme architettoniche originali da documentazione fotografica e/o da testimonianze e ricostruirle nel modo più identico possibile.
- 3) **I lavori di ristrutturazione – recupero – manutenzione dei Piloni dovranno essere eseguiti utilizzando i materiali originali di cui è costituita la struttura originaria, con l'impiego di malte e armature nel modo più limitato possibile e con il minimo impatto visivo verso l'esterno.**
- 4) **Dovranno essere conservati i colori e le finiture superficiali originali del pilone, se ancora deducibili dalla struttura esistente, oppure dedotti da documentazione fotografica e/o da testimonianze.**
- 5) **Eventuali modifiche migliorative rispetto alla struttura originale del pilone o alle finiture superficiali e/o decorative dovranno essere concordate con la Commissione che fa capo al Comitato**